

令和5年8月29日

公 告

北九州市住宅供給公社は、「令和5年度 公社賃貸住宅プチリノベーション・入居者斡旋等業務」の事業者を決定するため、次のとおり公募型プロポーザルを実施します。

記

1 事業名称

令和5年度 公社賃貸住宅プチリノベーション・入居者斡旋等業務

2 募集説明会

令和5年9月5日(火) 9:30~10:30 北九州市小倉北区浅野三丁目8番1号
公社 A会議室

3 現地見学会

令和5年9月5日(火) 11:00~12:00 浅野団地1号棟301・503号室

4 参加申込受付期間

令和5年9月5日(火)~令和5年9月15日(金) 17:00まで

5 提案書作成期間

令和5年9月27日(水)~令和5年10月18日(水) 17:00まで

6 事業者の決定

令和5年10月下旬

7 事業概要、参加条件、参加申込方法等

公告末尾に添付の「募集要項」をご確認ください。

8 窓口

北九州市住宅供給公社 事業企画課 担当：桧本、永田

〒802-0001 小倉北区浅野三丁目8番1号 AIMビル4階

TEL : 093-531-3083 (8:30~12:00, 13:00~17:00)

FAX : 093-531-3181

MAIL : r-matsumoto@jkk-kitakyushu.jp

令和５年度 公社賃貸住宅プチリノベーション・
入居者斡旋等業務に係る事業者募集要項

北九州市住宅供給公社

令和5年8月

1 目的

平成29年度から、北九州市住宅供給公社（以下「公社」）は、入居率が低下している一部の団地において、リノベーション住戸の供給による団地の活性化を進めています。

このたび、当公社の浅野団地において、若者・子育て世帯の多様化するライフスタイルの変化を踏まえたリノベーションを実施するため、民間企業等の有するマーケティング力や企画力並びに施工能力等の総合力を活かした「プチリノベーション・入居者斡旋等業務」を公募型プロポーザル方式により行うものです。

2 事業者募集スケジュール

令和5年	8月29日（火）	公告（募集要項をホームページに公開）
	↓	
令和5年	9月5日（火）	募集説明会、現地見学会、参加申込・質疑受付開始
	↓	
令和5年	9月8日（金）	質疑締切り
	↓	
令和5年	9月13日（水）	質疑回答（メールによる回答）
	↓	
令和5年	9月15日（金）	参加申込書締切
	↓	
令和5年	9月22日（金）	参加資格審査結果通知
	↓	
令和5年	9月27日（水）	提案書 受付開始
	↓	
令和5年10月	18日（水）	提案書 提出期限
	↓	
令和5年10月	下旬	提案書の社内選考により事業者を決定
	↓	
令和5年11月	月上旬	業務委託契約締結予定（契約期限：令和6年2月末までの予定）

3 業務内容

（1）業務名称：令和5年度 公社賃貸住宅プチリノベーション・入居者斡旋等業務

（2）実施住戸：浅野団地1号棟 301・503号室 合計2戸

（専有面積62.98㎡、3DK、小倉北区浅野二丁目）

（3）対象世帯：主として、若者・子育て世帯を対象として提案してください。

（4）業務内容：a）リノベーションプランの企画、設計及び監理（業務仕様書に基づく）

b）対象住戸内の造作・内装・設備工事一式（造作・ユニット・電気・水道・ガス・換気設備一式）及び現状造作の解体工事一式（業務仕様書に基づく）

c）入居者斡旋（別途、専任媒介契約を締結します。）

・賃貸借契約締結（重要事項説明含む）

（5）事業費：上限338.8万円／戸（税込、実施設計費込、解体費込）

（6）提案数：1プラン以上提案して下さい。

（7）業務の流れ及び契約方法

① 参加資格審査結果合格の事業者は提案書を公社に提出し、社内選考にて決定した事業者と公社は業務委託契約を締結する。

② 決定した事業者は、業務委託契約締結後、（4）業務内容を実施し、業務完成後に公社の完了検査を受ける。

③ 完了検査後、委託料の支払いは、4（2）に定める代表構成員に一括で支払います。（前払い・中間払いはありません。）

(8) 入居者の斡旋

- ① 事業者は、本業務で供給する住戸の賃貸借に係る専任媒介権を有するものとし、別途、締結する専任媒介契約期間の満了日をもって、その権利は消失します。
- ② 専任期間中は、広告宣伝の義務を負うものとし、入居者の選定は一定期間周知した上で行うものとし、入居契約が成約した場合は、公社あっせん制度に基づき、別途契約に基づく斡旋手数料（家賃1か月分）及び広告に応じた所定の広告費（家賃1か月分）を支払います。
- ③ 完成後の家賃は、60,000円程度を想定しています。
- ④ 入居申込については、申込者の資格等の諸条件を満たす必要があります。
- ⑤ 団地内駐車場については、現時点で確約できません。

(9) 費用負担：提案に係る費用については、提出された提案書が実施可能と判断した場合に限り公社の定める費用をお支払い致します。（約16.5万円程度）

(10) その他

- ① 採用された提案に関する著作権等の知的財産権は、本業務の完了をもって公社に帰属するものとし、
- ② 業務結果が良好な場合、令和6年度以降のプチリノベーション業務を委託する場合があります。（戸数、時期は未定です。）
- ③ 応募者には、当該団地の簡易平面詳細図（CAD図等）を貸与します。

4 参加資格

参加者は、以下のすべての条件を満たす者とし、

- (1) 参加者は、本事業に関する、企画、設計（監理含む）、工事及び斡旋の業務一式を遂行できる者又はグループ（以下、「事業者」といいます。）とし、事業者の構成数は最大5者までとします。
- (2) 事業者は、代表構成員を選定するものとし、代表構成員は、契約の主体となるものとし、本事業に係る一切の責任を担保する（天災等特殊な事情に起因する場合を除く。）ものとし、
- (3) 各構成員は、以下の①から③の資格を有する者とし、（代表構成員が兼務しても構いません。）
 - ① 企画、設計（監理含む）構成員（全て満たすこと）
 - a) 建築士事務所登録をしている者。または建築士の資格を持つ者を常勤社員として雇用している者。
 - b) 過去3年度間にリノベーション工事の企画・設計・監理実績を有する者。
 - c) 原則として北九州市内に事業所を有する者、または設計や監理を行う際は、北九州市内に事業所を有する者と同等の対応が可能である者。
 - ② 工事構成員（全て満たすこと）
 - a) 国土交通省または福岡県知事より建設業（建築工事業／建築一式工事）の許可を受けている者、もしくは公社の有資格者名簿（建築）に記載されている者。
 - b) 過去3年度間に北九州市内のリノベーション工事（100万円以上（税込）／戸）の施工実績がある者、または公的機関が実施する住戸改善工事（退去跡修繕等の現状復旧工事を含む100万円以上（税込）／戸）の施工実績がある者。
 - c) 原則として北九州市内に事業所を有する者、または北九州市内に事業所を有する者と同等の対応が可能である者。

- ③ 斡旋構成員（全てみたすこと）
- a) 宅地建物取引業法に基づく免許を有する者。
 - b) 公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会か社団法人全日本不動産協会いずれかに加盟している者、または法務局へ供託金（営業保証金）を納めていることが証明できる書類を提出する者。
 - c) 原則として北九州市内に事業所又は営業所を設けている者、または入居希望者に対し斡旋業務が滞りなく行え、北九州市内に事業所を有する者と同等の対応が可能である者。
- (4) 事業者のうち、以下の①から⑤に該当する者がいないこととします。
- ① 代表者及び役員（個人の場合は本人）に破産者及び禁固以上の刑に処せられている者。
 - ② 会社更生法及び民事再生法、破産等の手続きをしている者。
 - ③ 北九州市暴力団排除条例（平成22年北九州市条例第19号）第6条に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者。
 - ④ 北九州市建設工事等入札参加者の指名停止要綱に基づく指名停止期間中の者。
 - ⑤ 市税の滞納がある者。

5 募集説明会及び現地案内

(1) 募集説明会

① 日時：令和5年9月5日（火） 9：30～10：30

② 会場：公社 A会議室

北九州市小倉北区浅野三丁目8番1号 AIMビル4階

※ 参加人数により、調整することがありますので、9月1日（金）までに参加する人数の連絡を問合せ先まで連絡ください。参加多数の場合は午後にも行う場合がございます。

※ 公社が用意する駐車場はありません。

※ 名刺等、本人の身分を証明できるものを持参し、受付にて提出してください。

（サインの記入が必要です。）

(2) 現場見学会

① 日時：令和5年9月5日（火） 11：00～12：00

② 会場：浅野団地1号棟301・503号室

※ 詳細については、募集説明会時にご連絡いたします。

※ 現場見学会は既存の状態を確認するために、必ずご参加下さい。

※ 参加多数の場合は午後にも行う場合がございます。

6 参加申込

(1) 受付期間：令和5年9月5日（火）～令和5年9月15日（金）

8：30～12：00, 13：00～17：00

※ 記載内容に虚偽があった場合は、合格を取り消す場合があります。

※ 書類の不備を含め、期限までに提出がない場合は、参加を辞退したとみなします。

※ 提出された書類の返却できません。あらかじめご了承ください。

※ 公社へ直接ご持参ください。（郵送でも可、9月15日（金）必着とします。）どちらも問合せ先に事前連絡をお願いします。メールでの受付はいたしません。

(2) 提出書類

- ① 参加申込書 様式1
- ② 参加資格審査確認資料（以下のア～カ全て）
 - ア) 建築士事務所登録証の写し若しくは建築士の免許証の写し及び当該建築士と構成員の雇用関係が証明できるもの
 - イ) 建設業許可の写し若しくは公社の有資格者名簿（建築）の写し
 - ウ) 宅地建物取引業法に基づく免許の写し、及び公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会又は社団法人全日本不動産協会いずれかの加盟を証する写し、または法務局へ供託金（営業保証金）を納めていることが証明できる書類
 - エ) リノベーション設計、工事の実績がわかる資料（契約書・図面・パンフレット等）
 - オ) 暴力団等でない誓約書 様式2（全構成員）
 - カ) 税の滞納がないことを証する写し（全構成員）

(3) 参加資格審査結果通知

令和5年9月22日（金）までに、代表構成員にFAXまたは電子メールにて通知し、後日郵送にて正式に通知します。

7 提案書作成

(1) 受付期間：令和5年9月27日（水）～令和5年10月18日（水）

- ※ 記載内容に虚偽があった場合は、合格を取り消す場合があります。
- ※ 記入漏れや提案内容に不備がある場合は、選考対象から外れる場合があります。
- ※ 提出された書類は、選定審査事務以外の目的には使用しません。
- ※ 提出された書類の返却できません。あらかじめご了承ください。
- ※ 提案書は途中で打合せを行い、公社より調整をかける場合があります。
- ※ 郵送、メールでの受付はいたしません。事前連絡の上、直接ご持参ください。

(2) 提出書類

- ① 設計説明書：任意様式（A3横、1プランあたり1枚以内、表現方法任意）
 - ※ 「3 募集内容」に沿って提案してください。
 - 幹旋計画についても提案してください。
 - なお、提案は実現可能なものとしてください。
- ② 設計図面等：任意様式（A3横、scale:1/50程度、平面詳細図必須）
 - ※ 建築・電気・管一式の平面詳細統合図を作成してください。
 - ※ SLからのFL高さが表現されていること。
 - ※ 設備・電気の機器・アウトレット部分等をプロットし、凡例欄を作成して配管・配線の材質・径・ルート等の特記してください。
 - ※ 住宅設備（キッチン・風呂・トイレ・洗浄便座等）資料を提出してください。
- ③ 仕上表：任意様式（A3横1枚程度）
- ④ 見積書：様式3

(3) その他：提案に係る費用については、委託契約を締結していただきます。なお、提出された提案書が実現可能と判断した場合に限り公社の定める費用をお支払い致します。

8 質疑の受付及び回答

- (1) 受付期間：令和5年9月5日（火）～令和5年9月8日（金）17：00まで
- (2) 質疑方法：「質疑書 **様式4**」を使用し、問合せ先にFAXまたはメールにてご提出ください。
※ 提出後は、お電話にて到着確認を行ってください。
- (3) 回答日：令和5年9月13日（水）17：00までに回答します。
- (4) 回答方法：全ての質疑事項及びその回答を、説明会参加者にFAXまたはメールでお知らせします。

9 事業者の決定

(1) 社内選考

令和5年度 プチリノベーション事業者選考委員会を設置し、提案書審査基準に基づき、事業者を決定します。

(2) 審査結果通知

事業者選考に関する審査結果は、令和5年10月下旬までに、代表構成員にFAXまたは電子メールにて通知し、後日郵送にて正式に通知します。

※ 審査結果に関する質疑・異議申し立ては一切受け付けません。

※ 審査結果通知後、選定事業者及び選定案を公社ホームページに公開します。

10 提案書審査基準

(1) 提案主旨（30点）

入居率の向上、資産価値向上等公社が求めた主旨に沿った提案内容かを評価する。

- ・主として、若者・子育て世帯を想定した提案となっているか。
- ・設定するターゲット層に適した住戸プランとなっているか。
- ・入居意欲を高める工夫がなされているか。
- ・公社が求める入居率の向上に繋がる提案となっているか。
- ・事業費は適正か。

(2) 住宅仕様（40点）

間取りや設備について魅力的な提案となっているか評価する。

- ・間取り、設備・仕様などについて、全体的にバランスがとれているか。
- ・排水経路の検討が十分なされているか。コンセント・スイッチその他各端子の位置は適切か。
- ・設備・仕様の質、意匠的配慮、調理家電等用の電設レイアウトは配慮されているか。
- ・収納量・収納位置は適切か。
- ・空間の有効利用ができているか。設備上の納まりは考慮できているか。
- ・入居者が退去した後の修繕費の軽減を考慮した仕様となっているか。

(3) 斡旋計画（20点）

プチリノベーションの主旨をふまえた入居促進策の提案があるか評価する。

- ・戦略を実施するための広告媒体が整備されているか。
- ・期間内に入居契約の成約が望める実現性の高い計画となっているか。

(4) 集客方法（10点）

公社の魅力を発信する提案がなされているか評価する。

- ・事業者独自の新規性や話題性があるか。

※ 以上の項目について審査します。60点以下は失格となります。

1.1 その他

- (1) 参加者は、契約予定決定後、本要項等について不知または不明を理由として、異議を申し立てることはできません。
- (2) グループ応募の場合、提案書提出後、代表構成員及びその他構成員の変更は原則として認めません。ただし、事業継承等のやむを得ない事由が生じ、かつ本業務遂行上の支障がないと公社が認めた場合は、変更を認める場合があります。
- (3) 提案書提出後の提出書類の変更・修正は認めません。
- (4) 参加者は、本件で知り得た情報を、公社の承諾なしに他に漏らしてはいけません。

1.2 提出先、問合せ先

北九州市住宅供給公社 事業企画課（担当：桧本（まつもと）、永田）

〒802-0001 北九州市小倉北区浅野三丁目8番1号 AIMビル4階

TEL：093-531-3083 FAX：093-531-3181

MAIL：r-matsumoto@jkk-kitakyushu.jp

業務仕様書

1 趣旨

本書は、「令和5年度 公社賃貸住宅プチリノベーション・入居者斡旋等業務」に係る業務内容を実施するにあたり、遵守すべき基本事項と特記事項を記載したものです。

2 基本事項

○…必須 △…一部既存利用可

項 目		浅野
①	建築基準法、消防法、大気汚染防止法、石綿障害予防規則、その他関係法規を遵守してください。	○
②	原則、隣接居住者が居ながらの工事となるため、隣接居住者の生活等に支障がある工法を用いてはなりません。	○
③	柱・梁・小梁等の構造躯体に対して、一部欠損、貫通穴等を設けてはなりません。	○
④	堅管（排水管に限る。）の位置は変更できません。	○
⑤	入居者が退去したのちの退去跡修繕の軽減を考慮した仕様としてください。	○
⑥	工事の作業時間は、8：30から17：00までとし、日曜・祝日は作業を行ってはいけません。ただし、音のほとんど出ない軽微な工事で、住民の了解を得られた場合は、作業ができるものとします。	○
⑦	電気・水道・ガス工事については、入居後の緊急対応の点から、公社指定業者との事前協議をお願いします。	○
⑧	建築工事については、原則公共建築改修工事標準仕様書によること。	○
⑨	委託金額が500万円（消費税込み）以上の際は、工事实績サービス（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として、受注時は契約締結後10日以内に、登録内容の変更時は変更契約締結後10日以内に、完成時は工事完成後10日以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録（オンライン登録）してください。	○
⑩	疑義が発生した場合は、公社と事業者と協議の上、決定するものとします。	○

3 特記事項

項 目		浅野
(1) 提案・設計		
①	コンクリート造の壁・床の撤去は認めません。ただし、貫通穴及び微小な部分の撤去は提案書に明記し、安全性を確認した上で提案してください。	○
②	浴槽は既存の有無に関わらず、新設してください。	○
③	浴室の仕上げは、防水・防汚性を考慮し、ユニットバスもしくはユニットバス同等の仕様の在来工法等としてください。	○
④	浴室の水栓は、サーモ付シャワー混合栓としてください。	○
⑤	ふろ給湯設備は追いだき機能付き無しとします。	○
⑥	流し台、トイレ（節水型）、洗面台は、新設してください。コンロはビルトインタイプとしてください。また、吊戸棚も設置してください。	○

項 目		浅野
⑦	洗面室に洗面台、タオル掛、コンセントを設置してください。	○
⑧	台所、洗面台の水栓は、シングルレバー混合栓としてください。	○
⑨	トイレには、温水洗浄便座、紙巻器・タオル掛を設置してください	○
⑩	室内に洗濯機置場（洗濯機パン：640mm角程度）を確保してください。また、洗濯用水栓及び電源コンセント（アース付）も設置してください。設置の際、電源コンセントを水栓より上に設置し、約30cm程度離してください。	○
⑪	各居室（寝室・LDK等）には、照明機器を設置可能な引掛けシーリング又はローゼット、若しくはライティングレールを設置してください。	○
⑫	居室、洗面室、冷蔵庫、調理家電、温水洗浄便座等の仕様に配慮したコンセントやスイッチ（パナソニック社コスモシリーズワイド21程度）を設置してください。	○
⑬	廊下・トイレ・洗面室・浴室・台所には、照明器具を取り付けてください。（電球を交換できる仕様にしてください。）	○
⑭	ドアインターホン（モニター付）を設置してください。（モニター位置については、提案時から変更していただく場合があります。）	○
⑮	ガス管設備は、台所ガスコンロ、ガス給湯器等へ供給できるように施工してください。	○
⑯	玄関扉は、原則、既存建具を使用するものとします。ただし、少なくとも塗装の塗り替え及び使用上、美観上の支障がないよう調整・修繕等は実施してください。（有機溶剤系の材料の使用は不可とします。）	○
⑰	既存外部サッシは、使用上、美観上支障のないように調整・修繕等を行ってください。サッシのビートやシーリングに劣化やカビが発生している場合は取替えてください。 なお、実施範囲については着工前に承認を受けてください。	○
⑱	各居室（寝室・LDK等）には、網戸の張替、調整を行ってください。	○
⑲	既存の造作物は、再利用してかまいませんが、必要に応じて仕上げ部分または不良部分の塗替・修繕を行ってください。塗替えの塗材は有機溶剤系（弱溶剤系を含む）の材料の使用は不可とします。	○
⑳	2次側配管の変更に伴う、排水縦管への切り込みは可能とします。	○
㉑	床の段差をなくしてください。（5mm以下としてください。） ※玄関・トイレ・浴室についても段差の解消に努めてください。	△
㉒	適切な回路分けを、実施してください。（最低8回路以上確保可能な分電盤を使用してください。）	○
㉓	引違い窓には、カーテンレール（ランナー付）を設置してください。	○
㉔	ふろ給湯設備はリンナイRUX-HV同等以上とし、給湯管を設置し、3点給湯（浴室・洗面台・台所）としてください。給湯管を台所まで延長しづらい場合は台所側のバルコニーに給湯器を別途取付、3点給湯（浴室・洗面台と台所）としてください。（製造より10年経過の機器は交換必須です。）	○
㉕	すべての居室（寝室・LDK等）にTVアンテナ用F型端子を設置してください。	△
㉖	開口部には安全上有効な手摺及び格子等を設置してください。（既存利用も可能です。）	△

項 目		浅野
⑫	団地敷地や階段室内での資材等の仮置きは、原則として認めませんが、空き住戸について使用の申し出があった場合は、公社指定の手続に従い、使用することができます。	○
⑬	室内の電気・水道・トイレは、原則として使用できません。	○
⑭	既設の電話用配管の使用可を確認してください。	○
⑮	竣工時に、施工図からの変更点を修正した竣工図書として提出してください。	○
⑯	竣工時に、機器の取扱説明書、電圧やTVのレベル等の測定結果を提出してください。	○
⑰	必要に応じて、労働基準法等に基づく届け出を行ってください。	○
⑱	工事にて発生する建設副産物は、適切に処分を行ってください。 報告資料は、処分がわかる資料（マニフェスト等）及び積込時・処分場入場時の写真を提出してください。	○
⑲	建退共の証紙交付に努めてください。	○
（２）斡旋		
①	住宅ポータルサイトへ掲載等、斡旋に必要なPR活動を行って下さい。	○
②	斡旋状況については定期的に報告してください。	○

以上

項 目		浅野
㉓	排水管は、原則、公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）により適切な勾配を確保し、監督員検査後に後続工事を行ってください。	○
㉔	バルコニー部は、安全・構造上支障がなければ提案対象とすることができます。	○
㉕	既存の断熱材を確認し必要のある場合、外部に接する躯体の内側面には断熱処理を行い、ヒートブリッジを考慮し施工すること。	△
㉖	断熱処理に使用する断熱材は、下記の仕様と同等以上としてください。 <屋根> ※ 最上階住戸のみ A種押出法ポリスチレンフォーム保温版 ア35充填の上 石膏ボード ア9 ビニールクロス仕上げ <壁> A種押出法ポリスチレンフォーム保温版 ア20充填の上 石膏ボード ア11 ビニールクロス仕上げ	△
㉗	和室の洋室化を2部屋以上行ってください。	○
㉘	床下地は遮音に配慮してください。原則として、和室から洋室に変更する際は、太鼓現象を防止するため、防振束又は防音マットの仕様としてください。	○
㉙	畳上げを採用した際は、入居までに畳が焼けないように配慮してください。	○
㉚	ドアクローザーが設置されていない場合、設置してください。	○
(2) 工事		
①	工事工程表、施工図（建築・設備統合図、電気設備図、機械設備図（給排水衛生・ガス・換気の3種類））、連絡体制・安全対策等に関する書類を作成して、着工前に承認を受けてください。	○
②	工事着工前に石綿含有建材調査者により、事前調査を行い、調査結果を事業者と石綿事前調査結果報告システムにて都道府県等に報告を行って下さい。事前調査の内容について掲示も必要です。アスベストみなし工事を行う際は、石綿作業主任者を選定し、工事完了時には特定粉じん排出作業完了報告書を提出して下さい。	○
③	給排水の点検時は着工前、調査中、竣工の写真を撮影して下さい。	○
④	給排水管設置等隠蔽部になる箇所は、写真を撮影し工事写真として提出してください。	○
⑤	新たに防火区画を貫通する場合、防火措置を行ってください。	○
⑥	使用する全ての機器類の承認図、使用予定資材の製造会社、品番、塗装色番号などのリストを提出し、承認を受けて施工してください。	○
⑦	電気設備及び機械設備については、プロット図、配線・配管図、使用材料、接続位置を記入してください。	○
⑧	住戸造作材料選定は自由としますが、使用材料はすべてホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆を基本とし、有機溶剤を含む材料は使用してはなりません。	○
⑨	MB内メーター以降の2次側配線及び追加の配管の改修は本工事に含むものとします。（既存の給水・給湯管・排水管の利用可）	○
⑩	居住者（隣接住棟を含む。）に対して、貼紙等での工事実施の事前周知を徹底してください。	○
⑪	工事中の粉塵や騒音を、有効に防ぐ対策を講じてください。	○

部 位	床	外 壁	窓	屋 根		
庇 PC板（セメントミルク注入工法） P350 鉄筋コンクリート造	壁式プレキャストコンクリート →120 →150	壁式プレキャストコンクリート →150 30リテ付 →180	壁式プレキャストコンクリート →150	壁式プレキャストコンクリート →130 →190		

外装仕上表



巾 本	屋 根	庇	窓	バルコニー	備 考
巾 本 合板パネル貼付コンクリート打放し 木コン断モルタル貼の PC板下地 アクリル系リシン吹付 PC板ジョイント バックアップ材入フレタナ糸 ゴキシング	PC板下地 PC板ジョイント部合板とフワフワと部分 ラール防水 裏 アクリル系リシン吹付 下地 アクリル系リシン吹付	左端 アクリル系リシン吹付 下地 アクリル系リシン吹付 右端 断熱材 アクリル系リシン吹付 下地 アクリル系リシン吹付	壁 壁 硬質塩化ビニル色 V.P 75 ツタミ金物 ステンレス SUG 304 ルーフトライン 75 A (鋼鉄製) フロアトライン 75 A (鋼鉄製)	床 PC板下地 ジョイント部ラール断熱材と面材モルタルを貼付 排水道 モルタル塗布後 裏 アクリル系リシン吹付 下地 アクリル系リシン吹付 （返し）面材 PC板下地 PC手摺 アクリル系リシン吹付 一部PC板下地	床下接収器 L150 ² 型（プラスチック製） 1階 階下床下足樋口 巻掛器付アクリル板造 壁とマンホール 1階 断熱材 新築水漏れ台の足元コンクリート打放しをアクリル系リシン吹付 排水金物 アルミ製 断熱材 石膏ハイゲルカルシウム板で6.3 V.P 断熱材付ステンレスボルト締めアクリル板 施手摺 アルミ製（BL製） 石膏ボード 断熱材（BL製）及びPC板 通気口 断熱材 PC板 アクリル系リシン吹付 吊钩

内装仕上表

部 位	下 地	床	巾 本	壁	窓	天 井	最上階天井	備 考
玄関	PC板 木 造	防水モルタル塗（アクリル系） 壁面内 壁とラールの間に防水	防水モルタル塗 巾中央 H-70	化粧パネル 化粧パネル	化粧パネル 化粧パネル	バーミキュライト吹付 A1工法（断熱）	断熱材下地化粧合板 →20	玄関扉造 押入 玄関ドア（断熱防火）
廊下	PC板 木 造	（下地床パネル→9 ¹ / ₄ ） 天然木化粧複合床板→6.2 ¹ / ₄	桧市揃 桧市揃	化粧パネル 化粧パネル	化粧パネル 化粧パネル	バーミキュライト吹付 A1工法（断熱）	断熱材下地化粧合板 →20	ステンレス足樋器（床）（ハの字）→内装部
D. K	PC板 木 造	（下地床パネル→9 ¹ / ₄ ） 長尺断熱複合床板→1.8 ¹ / ₄	桧市揃 桧市揃	化粧パネル（不燃板）（不燃板） （不燃板）（不燃板） ガラス遮入スラグ断熱板（不燃板）（不燃板）	化粧パネル（不燃板）（不燃板） （不燃板）（不燃板） ガラス遮入スラグ断熱板（不燃板）（不燃板）	バーミキュライト吹付 A1工法（断熱）	化粧石膏ボード化粧板 →23（不燃100 ¹ / ₅ ）	流し台 L-150C 吊钩 ゴロ台 L-70C 2枚ステンレス水切り板 L1200 断熱材付木造 カーテンレール（W） 断熱材付木造（不燃板）（不燃板）
和 室	PC板 木 造	（下地床パネル→9 ¹ / ₄ ） タタミ →55	タタミ畳 タタミ畳	化粧パネル（外面 断熱材下地パネル） →25	化粧パネル（外面 断熱材下地パネル） →25	バーミキュライト吹付 A1工法（断熱）	断熱材下地化粧合板 →20	化粧石膏ボード化粧板 →23（不燃100 ¹ / ₅ ） タタミ畳 L-150C 吊钩 ゴロ台 L-70C 2枚ステンレス水切り板 L1200 断熱材付木造 カーテンレール（W） 断熱材付木造（不燃板）（不燃板）
和 室	PC板 木 造	（下地床パネル→9 ¹ / ₄ ） タタミ →55	タタミ畳 タタミ畳	化粧パネル（外面 断熱材下地パネル） →25	化粧パネル（外面 断熱材下地パネル） →25	バーミキュライト吹付 A1工法（断熱）	断熱材下地化粧合板 →20	化粧石膏ボード化粧板 →23（不燃100 ¹ / ₅ ） タタミ畳 L-150C 吊钩 ゴロ台 L-70C 2枚ステンレス水切り板 L1200 断熱材付木造 カーテンレール（W） 断熱材付木造（不燃板）（不燃板）
和 室	PC板 木 造	（下地床パネル→9 ¹ / ₄ ） タタミ →55	タタミ畳 タタミ畳	化粧パネル（外面 断熱材下地パネル） →25	化粧パネル（外面 断熱材下地パネル） →25	バーミキュライト吹付 A1工法（断熱）	断熱材下地化粧合板 →20	化粧石膏ボード化粧板 →23（不燃100 ¹ / ₅ ） タタミ畳 L-150C 吊钩 ゴロ台 L-70C 2枚ステンレス水切り板 L1200 断熱材付木造 カーテンレール（W） 断熱材付木造（不燃板）（不燃板）
押 入	PC板 木 造	化粧パネル→5 ¹ / ₄ 床造	桧市揃	ラワン合板パネル（一部断熱材下地パネル）	ラワン合板パネル（一部断熱材下地パネル）	素地	断熱材下地化粧合板 →20	
押 入	PC板 木 造	化粧パネル→5 ¹ / ₄ 床造	桧市揃	ラワン合板パネル	ラワン合板パネル	素地	断熱材下地化粧合板 →20	
洗面所	PC板 木 造	（下地床パネル→9 ¹ / ₄ ） 長尺断熱複合床板→1.8 ¹ / ₄	桧市揃	化粧パネル	化粧パネル	バーミキュライト吹付 A1工法（断熱）	断熱材下地化粧合板 →20	入浴カーテンレール（S） 断熱材付木造（不燃板）（不燃板）
便 所	PC板 木 造	（下地床パネル→9 ¹ / ₄ ） 長尺断熱複合床板→1.8 ¹ / ₄	桧市揃 桧市揃	素地の上マスチックフローラ塗	素地の上マスチックフローラ塗	マスチックフローラ塗	マスチックフローラ塗	化粧石膏ボード化粧板 →23（不燃100 ¹ / ₅ ）
前 室	PC板 木 造	FRP製バスフローラ		素地の上マスチックフローラ塗	素地の上マスチックフローラ塗	マスチックフローラ塗	マスチックフローラ塗	排水トラップ→KTS5 化粧石膏ボード化粧板 →23（不燃100 ¹ / ₅ ）
階段室	PC板 木 造	断熱 PC板下地 断熱 PC板下地フワフワと面材モルタル塗 ジョイント部 ゴキシング及びラールの間に防水	PC板下地 断熱材付付付 PC板下地	アクリル系リシン吹付	アクリル系リシン吹付	アクリル系リシン吹付	アクリル系リシン吹付	ステンレススリッパ 10 ¹ / ₄ 3B 断熱材付木造 10 ¹ / ₄ 2 ¹ / ₄ 断熱材付木造 10 ¹ / ₄ 2 ¹ / ₄ 断熱材付木造 10 ¹ / ₄ 2 ¹ / ₄ 断熱材付木造 10 ¹ / ₄ 2 ¹ / ₄ 断熱材付木造 10 ¹ / ₄ 2 ¹ / ₄ 断熱材付木造 10 ¹ / ₄ 2 ¹ / ₄ 断熱材付木造 10 ¹ / ₄ 2 ¹ / ₄

北九州市住宅供給公社

設計図表形式名	部 長	部 長	主 査	担 当	製 図	日	58 年度 (設計第 号)	事務所	備	仕 上 表	端 尺	図 面 意 匠
1 図表等							昭和58年10月 日	事務所 代表者建築士番号	号			
浅 野 園 地 一 般 貸 貸 住 宅 建 設 工 事												
PC-5H-3DK-20												
6 / 67 枚の内												



北九州市住宅供給公社

設計図面番号 100-58-3-DK-20	設計者 三好 良夫	設計 昭和58年10月	工事 日	58年度 (設計第 号)	設計 事務所 代表者 建築士番号	事務 所 登録 番号	代表 者 建築 士 番号	図 面 名 称	平面図	縮尺 1:30	図 面 番 号 10/67	代 表 者 の 印
--------------------------	--------------	----------------	---------	--------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	------------------	-----	------------	---------------------------	-----------------------

＜参加申込書＞

事業者名	
代表構成員	
企画、設計(監理含む)構成員	
会 社 名・屋 号	
代 表 者 名	
所在地(北九州市内)	
北九州市内の 本社・支社・事務所の名称	
担 当 者	所 属 :
	氏 名 :
	電話番号 :
	メール :
工事構成員	
会 社 名・屋 号	
代 表 者 名	
所在地(北九州市内)	
北九州市内の 本社・支社・事務所の名称	
担 当 者	所 属 :
	氏 名 :
	電話番号 :
	メール :
斡旋構成員	
会 社 名・屋 号	
代 表 者 名	
所在地(北九州市内)	
北九州市内の 本社・支社・事務所の名称	
担 当 者	所 属 :
	氏 名 :
	電話番号 :
	メール :

※ 記入欄が不足する場合は本紙をコピーして使用してください。

提出期限: 令和5年9月15日(金)

令和 年 月 日

北九州市住宅供給公社 理事長 殿

所在地

企業名

フリガナ

代表者

印

生年月日 T・S・H 年 月 日

暴力団排除に関する誓約書

私は、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。

なお、この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議を一切申し立てません。

また、本誓約書の内容について、福岡県警察に照会することに同意します。

記

- 1 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号以下「暴力団対策法」という。）第 2 条第 2 号に規定する暴力団（以下この条において「暴力団」という。）
- 2 暴力団対策法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）
- 3 次に掲げる暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
 - ① 暴力団員が事業主または役員になっている者
 - ② 実質的に暴力団員がその運営に関与している者
 - ③ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者
 - ④ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請け契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者
 - ⑤ 暴力団（員）に経済上の利益や便宜を供与するなど、暴力団の維持・運営に協力又は関与している者
 - ⑥ 自らの利益を得る等の目的で、暴力団（員）を利用した者
 - ⑦ 役員等が暴力団（員）と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど、社会的に非難されるべき関係を有している者

以上

令和5年度 公社賃貸住宅プチリノベーション・入居者斡旋等業務

様式3

令和 年 月 日

北九州市住宅供給公社 様

(所在地)

(団体等名)

(代表者)

印

見 積 書

団地名 浅野団地

見積額
(1戸当たり)

--	--	--	--	--	--	--	--	--

円

(消費税及び地方消費税を除く)

円・税抜			
〈内訳〉	項目	金額	概要
斡旋にかかる費用	マーケティング調査費		
	その他	円	
	小計	円	
企画・設計費	商品企画費		提案書作成費用は含まない
	実施設計費(監理含む)	円	
	小計	円	
工事費	撤去費		
	建築工事費	円	
	機械設備工事費	円	
	電気設備工事費	円	
	その他	円	
	小計	円	

- 1 金額の前に¥をつけること。
- 2 鉛筆、シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具で記入しないこと。
- 3 金額を訂正する場合は訂正印を押印すること。
- 4 募集要項に定める上限金額(税抜)を超えた提案は失格とします。

提出期限: 令和5年10月18日(水)

<質疑書>

提出日	令和5年 月 日
貴社名	
お名前	
質疑事項種別 (該当するものを丸で囲んでください。)	企画設計監理関連 ・ 施工関連 ・ 仲介斡旋関連 ・ その他
質疑内容	
補足事項 (図面・イラスト・写真等の添付が必要な場合に使用してください。)	